

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Mapa

Název stavby:

III/15270 Ostopovice, ul. Lípová

Stav před opravou:

Důvodem opravy byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku vykazoval povrch vozovky značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace.



Nový stav:

Předmětem stavby je oprava silnice III/15270 v obci Ostopovice, na ulici Lípová. Délka úpravy je 470 m. V prvním úseku o délce 330m byla vyměněna celá konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V druhém úseku o délce 140m se provedla pouze výměna asfaltových vrstev. V rámci stavby byl navýšen počet uličních vpustí o 5 kusů a vyměněny silniční obrubníky.

Stav před opravou



Stav po opravě



Projektant: Linio Plan, s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 11/2024 - 8/2025

Náklady stavby: 11 407 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC