

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/4199 Otnice - Milešovice

Stav před opravou:

Stávající vozovka měla kryt z penetračního makadamu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné, sít'ové i mozaikové trhliny. Stav povrchu vozovky byl ve velmi špatném technickém stavu.

Nový stav:

Předmětem stavby byla souvislá údržba stávajícího úseku na silnici III/4199 v délce 2,398 km mezi obcemi Otnice a Milešovice. V rámci akce bylo provedeno frézování, lokální sanace krajů, zhotovení recyklace za studena na místě, podkladní vrstvy a obrusné vrstvy z asfaltobetonu, zřízení nezpevněné krajnice a obnova VDZ.

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě



Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Zhotovitel: MI ROADS, a.s.

Termín realizace: 03/2025 – 04/2025

Náklady stavby: 25 682 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC