

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/421 MOST EV. Č. 421-012 PŘES DYJI ZA NOVÝMI MLÝNY

Mapa



Stav před rekonstrukcí:

Prohlídkou mostu ev. č. 421-012 překlenující řeku Dyji v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny bylo zjištěno, že špatný stav mostu ovlivňovaly především závady spojené s dlouhodobým zatékáním do nosné konstrukce a spodní stavby a jejich spolehlivé odstranění si vyžádalo obnovu celého mostního svršku, tedy jeho náhradu novým.

Nový stav:

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostního svršku mostu. Jedná se o třípolový deskový most z předpjatých nosníků s délkou přemostění 86,18 m a délkou mostu 109,32 m. V rámci rekonstrukce mostu bylo odstraněno zábradlí, byly vybourány římsy, vozovka včetně přechodové desky, izolace mostu a spádový beton pod izolací. Tyto konstrukce byly nahrazeny novými konstrukcemi. Původní pohledové části byly celoplošně sanovány a barevně sjednoceny nátěrem. Došlo i k doplnění zádlah a vytvoření dvou revizních schodišť a dodatečnému zainjektování kabelů předpínaných lan. Celková délka úpravy (včetně mostu) je 205 m.

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: Linio Plan s r.o.

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Termín realizace: 04/2025 - 12/2025

Náklady stavby: 37 997 tis. Kč s DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK