

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/3941 Rosice, ul. Nádražní

Stav před rekonstrukcí:

Jedná se o stavbu vyvolanou nutností řešit nevyhovující stav v rámci přestupního uzlu integrované dopravy Jihomoravského kraje, kdy v místě stavby není kvalitní dopravní dostupnost. Chybí zde autobusové zálivy, parkovací stání a vzájemné bezpečné propojení pěší dopravy s ostatními druhy. Po dokončení stavby se účel využití území včetně vazeb na okolí a okolní zástavbu nezmění. Celková délka rekonstruované silnice III/3941 je 129,0 m.

Nový stav:

Jedná se o stavbu v intravilánu města Rosice podél silnice III/3941 v místě u železniční stanice Rosice u Brna. Součástí stavby byla rekonstrukce přestupního uzlu mezi železniční, autobusovou, automobilovou a pěší dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Rekonstrukce přestupního uzlu byla vybudována v návaznosti na modernizaci trati Brno – Zastávka u Brna, kdy došlo ke zdvouokolejnění trati, její elektrizaci a zvýšení počtu spojů. Tím se zvýšila poptávka po železniční dopravě a zastávce Rosice u Brna jako přestupního uzlu a celkově došlo k zatraktivnění lokality pro cestující. Součástí stavby byla úprava přilehlých ploch pro pěší, novostavba autobusových zálivů a parkovacích stání, nové veřejné osvětlení, a také přeložky sdělovacích kabelů a elektrických kabelů nízkého napětí.

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: Viadesigne s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Termín realizace: 07/2025 - 01/2026

Náklady stavby: 21 508 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK