

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Mapa

Název stavby:**II/416 KŘÍŽ. S III/42510 - ŽABČICE****Popis stavby:*****Stav před opravou:***

Důvodem souvislé údržby silnice II/416 v celkové délce 2,245 km mezi obcemi Žabčice (od vjezdového ostrůvku) a křižovatkou u obalovny v km 30,817 až 33,062 byl velmi špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V opravovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti, poruchy krytu a příčné trhliny a vyjeté koleje způsobené především těžkou dopravou směřující na skládku TKO a pískovnu Žabčice. Z těchto důvodů byla provedena souvislá údržba této komunikace, která přispěje ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.

Nový stav:

Při souvislé údržbě komunikace II/416 bylo provedeno frézování komunikace v tl. 50 mm a poté provedena recyklace za studena v tl. 180 mm. Následně došlo k pokládce vrstev ACP 16 S v tl. 50 mm, ACL 16 S v tl. 50 mm a ACO 11+ v tl. 50 mm. Ve stanovených úsecích došlo k lokálnímu pročistění příkopů, provedena úprava propustku spočívající ve zhotovení šikmých čel, vše včetně jeho vtoku a výtoku obdlážděno lomovým kamenem. Dále byla provedena nepevněná krajnice z asfaltového recyklátu a výškové napojení hospodářských sjezdů. Bylo provedeno VDZ ve zvukovém plastu a osazeny nové směrové sloupky.



Stav silnice před opravou



Stav silnice po opravě



Projektant: Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno

Zhotovitel: SHB, akciová společnost
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Termín realizace: 9 - 11/2024

Náklady stavby: 37 331 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC, SFDI JEDU