

*Název stavby:*

## **III/15267 Střelice – Ořechov, most 15267-7,8**

*Stav před rekonstrukcí:*

Stav mostů na silnici III/15267 ev.č. 15267-7 a ev.č. 15267-8, které jsou situovány za obcí Střelice u křižovatky Střelice – Nebovidy - Ořechov byl nevyhovující. Stavební stav stávajícího mostu ev.č. 15267-7 byl u spodní stavby klasifikován stupněm V - špatný a u nosné konstrukce stupněm VII - havarijní. Stavební stav stávajícího mostu ev.č. 15267-8 byl u spodní stavby klasifikován stupněm VI - velmi špatný a u nosné konstrukce stupněm VII - havarijní. Oba mosty měly ve stávajícím stavu velmi nízkou zatížitelnost

*Nový stav:*

Stavba řešila nevyhovující stavební stav mostů na silnici III/15267. Oba mosty měly ve stávajícím stavu velmi nízkou zatížitelnost. Most ev.č. 15267-7 byl zrušen a most ev.č. 15267-8 rekonstruován. V prostoru mezi mostem ev.č. 15267-8 a křižovatkou bylo provedeno rozšíření tělesa komunikace pro vybudování vozovky a řádných krajnic pro vozovku volné šířky 7,50 m. Celková délka úpravy komunikace III/15267 je 88,0 m. Realizací předmětné stavby došlo k odstranění dvou vážných technických a bezpečnostních závad na komunikaci a její úpravě splňující normové požadavky na bezpečnost provozu.

**Projektant:** Projektční kancelář PRIS, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** FIRESTA – Fišer, rekonstrukce,  
stavby a.s.

**Termín realizace:** 9/2017 - 6/2018

**Náklady stavby:** 11 261 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI, IF SÚS JMK

*Mapa*



*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

