

Název stavby:

Mapa

III/3958 Příbram, most 3958-3

Stav před rekonstrukcí:

Most byl v nevyhovujícím stavu. Dle poslední hlavní prohlídky byl stav spodní stavby VI – velmi špatný, nosné konstrukce taktéž VI – velmi špatný, použitelnost omezená (IV). Závady mostu byly závažné, neprovedením opravy v nejbližší době by došlo k jejich rozvoji a zhoršení. V případě neodstranění závad by se stal stav mostu havarijním a bylo by nutné jej uzavřít.

Nový stav:

Při opravě mostu se provedlo kompletní odstranění původní nosné konstrukce a částečné odstranění spodní stavby mostního objektu. Byla provedena nová nosná konstrukce a nový mostní svršek respektující normové a technické požadavky. Došlo také k úpravě vodoteče a přilehlého terénu. Tyto úpravy byly provedeny pouze v rozsahu vyvolaném rekonstrukcí mostu. Komunikace v místě mostu a na předpolích mostu byla vedena v ostrém směrovém oblouku a v násypu, jenž umožňoval přemostění Příbramského potoku v úrovni terénu. Komunikace byla provedena bez chodníku a krajnic, místy s pozůstatky silničních příkopů.

Projektant: Rušar mosty a.s.

Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 10/2017 - 10/2018

Náklady stavby: 11 901 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

