

Název stavby:

***II/416 Blučina průtah,
km 1,618-2,172***

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné i mozaikové trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijný.

Nový stav:

Stavba zahrnovala rekonstrukci živičného krytu silnice II/416 v intravilánu obce Blučina v celkové délce 554m. Byly provedeny sanace mrazových trhlin a položena geotextílie k sanaci plošného rozpadu asfaltových vrstev. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících uličních vpustí. Jako obrusná vrstva byl položen asfaltový koberec s protihlukovými účinky v tloušťce 40mm.

Projektant: Linio Plan s.r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Termín realizace: 10/2018 - 12/2018

Náklady stavby: 4 621 tis. Kč

Zdroj financování: PROTIHLUKOVÁ
OPATŘENÍ, OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

