

**Název stavby:**

## II421 Zaječí

**Stav před rekonstrukcí:**

Důvodem rekonstrukce byla havarijní únosnost, celoplošný výskyt konstrukčních poruch a nedostatečná tloušťka asfaltových vrstev. Povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy zejména v krajích vozovky, včetně nedostatečného odvodnění povrchu komunikace.

**Nový stav:**

Předmětem stavby byla rekonstrukce extravilánového úseku silnice II/421 v katastrálním území obcí Zaječí a Přítluky. Začátek řešeného úseku se nachází za značkou konec obce Zaječí v km 4,533 a úsek končí 26 m za křižovatkou se silnicí III/42115 ve směru na Přítluky v km 5,372. Byla provedena sanace okrajů vozovky, recyklace za studena, výměna a zesílení asfaltových vrstev, obnova krajnice a pročištění příkop včetně jejich vydláždění, výškové napojení okolních sjezdů a místních komunikací. Pro zvýšení bezpečnosti provozu byl zřízen vjezdový zpomalovací ostrůvek.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,839 km.

**Projektant:** Viadesigne s.r.o.

**Zhotovitel:** M – SILNICE a.s.

**Termín realizace:** 07/2019 - 11/2019

**Náklady stavby:** 27 677 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

