

**Název stavby:**

**II/397, III/3974 okružní křižovatka  
Čejkovice**

**Stav před rekonstrukcí:**

Původní průsečná křižovatka v extravilánu mezi obcemi Čejkovice a Břežany byla v minulosti díky nepřehlednosti místem častých dopravních nehod. Technický stav vozovky a odvodnění křižovatky bylo nevyhovující.

**Nový stav:**

Uzlový bod č.:	3411 A 035
Středový kruh ostrova:	D = 18m
Dlážděný prstenec ostrova:	2 m
Šířka okruž. pásu	7 m
Vnější prům. okruž. pásu:	D = 36 m
Kategorie sil.:	S 7,5

**Konstrukce:**

Asfaltový koberec AKM I	40 mm
Spojovací postřík PS-E	
Asfaltový beton ABVH I	60 mm
Spojovací postřík PSA	
Obalované kamenivo OKS I	90 mm
Infiltrační postřík PIA	
Štěrkodrt' ŠD	200 mm
Štěrkodrt' ŠD	150 mm

Vjezdové a výjezdové větve křižovatky byly opatřeny dlážděnými trojúhelníkovými ostrůvky. Součástí stavby bylo provedení rekonstr. vozovky všech 4 větví do vzdálenosti 80m na každou stranu.

**Objekty:**

Mimo objektu okružní křižovatky byla provedena také přeložka optického kabelu (SO401), přeložka kabelů MTS (SO402), přeložka VTL plynovodu DN 150 (SO501) a provedeno odvodnění křižovatky (SO301).

**Projektant:** Silniční Projekt spol. s.r.o.

**Zhotovitel:** IMOS Brno a.s.,

**Termín realizace:** 08/2008 – 12/2008

**Náklady stavby:** 16 636 tis. Kč

**Zdroj financování:** EU, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

