

Název stavby:

III/4194 Vážany n/Lit. - Hrušky

Stav před rekonstrukcí:

Silnice III/4194 v úseku Vážany nad Litavou – Hrušky, sloužící jako součást náhradní trasy silničního tahu II/416, nevyhovovala svým stavebním stavem současným dopravním potřebám. Mosty ev. č. 4194-4, 5 a 6 měly nedostatečnou únosnost, svojí polohou a nedostatečnou šířkou tvořily vážnou dopravní závalu, ohrožující bezpečnost silničního provozu.

Nový stav:

V rámci akce byla provedena komplexní přestavba mostů 4194-4, 5 a 6 včetně směrové a šířkové úpravy trasy silnice III/4194 v prostoru mostů.

Rekonstrukce vozovky ve zbývajících úsecích silnice spočívá v odfrézování původní nevyhovující vrstvy krytu, sanaci poruch podkladu a opravy odvodňovacích zařízení. V úsecích s poškozenými silničními obrubami je provedena jejich výměna a výškové navázání přilehlých ploch.

Součástí stavby byla stavební úprava betonových povrchů nosné konstrukce mostu 4194-3 v obci Vážany nad Litavou.

Staničení:	1,924 – 4,183
Délka stavby:	2 259 m
Šířka vozovky	S 6,5/60
Rekonstruované mostní objekty:	
4194-4:	Ocelový tubus Multiplate VN-5, délka přemostění 3,46 m
4194-5:	ŽB monolitický rámový příčel, opěry ŽB monolitické na mikropilotách, délka přemostění 10,55 m
4194-6:	Ocelový tubus Multiplate VB-2, délka přemostění 3,85 m

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton ABS	4 cm
Asfaltový beton ABS	vyrovnaní
Spojovací postřik asfaltový	

Projektant:	Viadesigne s.r.o., ing. Rušar
Zhotovitel:	Firesta, a.s.
Termín realizace:	07/2008 – 05/2009
Náklady stavby:	37 909 tis. Kč
Zdroj financování:	EU, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

