

Název stavby:

III/41412 Valtice - Úvaly

Původní stav :

Stávající silnice III/41412 od celnice Valtice do obce Úvaly slouží jako spojnice obce Úvaly s okolím. Současně je po tomto úseku vedena cyklistická stezka, která je zejména v letních měsících využívána cyklisty. V minulosti se obec nacházela v pohraničním pásmu, proto byla údržba komunikace značně zanedbaná a tato komunikace byla ve velmi špatném technickém stavu. Plánovaná rekonstrukce navazuje na již opravený úsek Valtice – celnice. Začátek úseku je před křižovatkou u celnice a konec u autobusové točny v Úvalech.

Délka úseku: 2 914,79 m
Stávající šířka: 5,0 m

Nový stav :

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/41412 v délce 2 914,79 m. V extravilánu je stavba řešena jako obousměrná dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace se šířkou jízdního pruhu 2,75 m s krajnicí 0,5 m o celkové šířce vozovky 6,50 m. V intravilánu je šířka komunikace v kategorii S6,5 v místě s krajnicí a M7 v místě s obrubami. V celém úseku je provedena sanace krajů vozovky včetně zpevnění geotextilií. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajících propustků a oprava mostu ev.č. 41412-1. Sklon komunikace je střešovitý 2,0%. Odvodnění intravilánu je dešťovými vpustmi do zatrubněného příkopu.

Staničení: 2,089 – 5,004 km
Délka stavby: 2 914,79 m
Šířka: 6,50 m

Konstrukce komunikace:

Asfaltový beton ohrubný ACO 11+	40 mm
Spojovací postřik	0,2 kg/m ²
Asfaltový beton ložný ACP 16+	60 mm
Infiltrační postřik	0,5 kg/m ²

Projektant: ViaDesign s.r.o., Břeclav
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Brno
Termín realizace: 08/2014 – 11/2014
Náklady stavby ČR: 699 422,- EUR bez DPH
Zdroj financování: Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, Jihomoravský kraj

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

