

Název stavby:

Úprava komunikace II/380 v Čejči

Stav před rekonstrukcí:

Stav řešení prostoru ve středu obce byl z hlediska bezpečnosti provozu a chodců nevyhovující. Na komunikaci se vyskytovaly podélné a příčné trhliny, výtlučky, ne zcela funkční odvodnění.

Nový stav:

Délka úpravy : 0,459 km
Šířkové uspořádání : 8,6 m

Konstrukce: ACO 11S 50mm

Projektant: Ing. Štefančík Peter

Zhotovitel: Skanska a.s.

Objekty : Rekonstrukcí vozovky byl řešen prostor ve středu obce Čejč v okolí stávajících zastávek linkových spojů integr.systému dopravy Jmk, kdy Čejč tvoří přestupní uzel. Stavba zahrnovala vytvoření přečhodů pro chodce se středovými ochrannými ostrůvky, vytvoření oboustranných autobusových zálivů se samostatným stáním pro každou linku a vymezení parkovacích stání podél silnice. Dále řešila úpravu komunikace II/380 od křižovatky na Čejkovice po křižovatku na Násedlovice, která spočívala v obnově vrchního asfaltobetonového krytu, kdy se na vyfrézovaný úsek po dokončení rekonstrukce přestupního uzlu položil nový kryt z asfaltobetonu ACO 11S. Součástí bylo i provedení dopravního značení.

Termín realizace: 8/2012 - 9/2012

Náklady stavby: 3 547 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

mapa



stav před rekonstrukcí



stav po rekonstrukci

