

Název stavby:

II/422 Svatobořice-Mistřín, průtah, II.stavba

Stav před rekonstrukcí:

Stav komunikace v nezrekonstruované části průtahu byl nevyhovující až havarijní, s často nefunkčním odvodněním. Konstrukce převážně přebalená penetrační vrstva s mnoha podélnými a příčnými trhlinami.

Nový stav:

Délka úpravy : 2,200 km

Šířkové uspořádání: 7,0 m

Konstrukce: všechny konstrukční vrstvy – 440 mm na úseku délky 1,165 km (ŠD–250 mm, ACP22+ 90 mm, ACL16+ 60 mm, ACO11+ 40 mm.)
výměna obrusné a ložné vrstvy na úseku délky 1,035km (ACL16 60mm, ACO 11+ 40mm)

Projektant: Linio Plan, s.r.o

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Objekty : Předmětem díla byla rekonstrukce silnic v průtahu obcí Svatobořice-Mistřín a to silnice II/422 v délce 1,5144 km a silnice II/431 v délce 0,686 km. Rekonstrukce na úseku v délce 1,165km spočívala ve výměně všech konstrukčních vrstev vozovky vč. odvodnění do stávající obecní kanalizace. Rekonstrukce na úseku v délce 1,035km spočívala ve výměně obrusné a ložné vrstvy. Byly provedeny úpravy napojení místních komunikací. Součástí stavby byla částečná rekonstrukce mostů ev.č.422-021 a 431-014.Dále byly vybudovány nové autobusové zálivy a podélná stání.

Zároveň obec budovala chodníky a cyklistické pruhy,vjezdy do domů a přilehlých prostranství.

Termín realizace: 5/2012 - 7/2012

Náklady stavby: 26 264 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU



stav před rekonstrukcí



stav po rekonstrukci

