

Název stavby:

II/432 Ratíškovice – průtah

Stav před rekonstrukcí:

Stav komunikací II/432 v celé délce průtahu byl nevyhovující s prašnou krajnicí, nefunkčním odvodněním a havarijním stavem silničního mostu. Konstrukce převážně přebalená penetrační vrstva s mnoha podélnými a příčnými trhlinami.

Nový stav:

Délka úpravy : 1,655 km

Šířkové uspořádání: 7,0 m

Konstrukce: všechny konstrukční vrstvy – 540 mm (ŠD–150 mm, ŠV–200 mm, ACP16+ 90 mm, ACL16+ 60 mm, ACO11+ 40 mm.)

Most ev. č. 432-038:

Konstrukce : Rámový most s náběhovou příčlí

Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s.r.o

Zhotovitel: Skanska a.s.,

Objekty : Rekonstrukce vozovky intravilánu obce Ratíškovice proběhla výměnou všech konstrukčních vrstev vozovky na modul přetvárnosti 45 MPa. Odvodnění vozovky bylo svedeno do nové dešťové kanalizace a stávající obecní kanalizace. Dále byly vybudovány autobusové zastávky, zpomalovací ostrůvek s přechodem pro chodce a kompletně přestavěn most ev.č. 432 – 038. Byly provedeny nutné přeložky inž. sítí a to vodovodu, kabelů O2 a TKR a ochrana kabelů NN.

Zároveň obec budovala odstavňá stání, chodníky a osvětlení přechodů pro chodce.

Termín realizace: 5/2011 - 9/2011

Náklady stavby: 36 027 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU



stav před rekonstrukcí



stav po rekonstrukci

