

Mapa

Název stavby:

**II/422 Čejkovice – Velké Bílovice**

**Stav před rekonstrukcí:**

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku neměla komunikace jednotnou šířku, povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace.



**Nový stav:**

Celková délka rekonstruované komunikace II/422 byla 7,345 km, z toho 2,274 km v intravilánu a 5,071 v extravilánu. Projekt byl členěn na 2 stavby:

- II/422 Čejkovice průtah, II.stavba, který zahrnuje kompletní rekonstrukci všech vrstev, vč. sanace pláně, zřízení nových odstavných stání a úpravu napojení vjezdů a napojení místních komunikací.

- II/422 Čejkovice – Velké Bílovice – tato stavba zahrnuje rekonstrukci silnice II/422 v extravilánu mezi obcí Čejkovice a městem Velké Bílovice a část průtahu městem Velké Bílovice. Rekonstrukcí vozovky v extravilánu došlo k homogenizaci šířkového uspořádání, směrové i výškové úpravě ve směrových obloucích, sanaci krajů vozovky, rekonstrukci metodou recyklace za studena, úpravě nezpevněné krajnice, obnově bezpečnostního zařízení a kompletní obnově stávajících propustků pod komunikací. Úsek v průtahu městem Velké Bílovice je rekonstruován obnovou asfaltových vrstev. V rámci objízdné tras došlo k zesílení krytu sil. III/4234 v délce 1,766 km.

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



**Projektant:** Viadesigne s.r.o., Linio Plan, s.r.o.

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Termín realizace:** 4/2013 - 10/2013

**Náklady stavby:** 55 019 tis. Kč včetně DPH

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EIB, EU