

Název stavby:

Přestupní zastávka IDS Lesná

Původní stav:

Nevyhovující autobusový záliv pro směr Lesná - Vranov nad Dyjí, bez možnosti otáčení autobusu.

Nový stav:

Jde o vybudování točny autobusu a rekonstrukci autobusových zálivů na silnici II/398 v km 44,150-44,260 v obci Lesná. Přestupní zastávka umožňuje zastavení tří autobusů současně tak, aby byl umožněn přestup cestujících. Stavba je navržena v souladu s požadavky integrovaného dopravního systému JMK. V rámci stavby byla vybudována točna pro autobusy s povrchem ze žulových kostek. Šířka vozovky 7,5 m, tloušťka nové konstrukce je 540 mm. Stávající autobusové zálivy po pravé a levé straně silnice II/398 byly prostorově upraveny a vydlážděny žulovými kostkami. V návaznosti na úpravu autobusových zálivů byla provedena rekonstrukce stávajících chodníků a nástupišť. Pro zvýšení bezpečnosti cestujících při přecházení silnice byl v ose vozovky proveden ochranný ostrůvek. Mezi ostrůvkem a autobusovými zálivy je zachován jízdní pruh o šířce 3,25 m. Na vozovce silnice II/398 byla v dotčeném úseku provedena výměna obrusné asf. vrstvy. Z důvodu výstavby točny autobusu bylo provedeno zatrubnění příkopu, přeložka sdělovacího kabelu a přeložka oplocení stávající zahrady. Vjezd do zahrady a na pole byl umožněn z prostoru točny.

Stavební objekty:

C101 Silnice II/398, **C102** Točna autobusu, **C121** Pěší komunikace, **C301** Kanalizace dešťová, **C461** Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů, **C791** Úprava oplocení, **C801** Vegetační úpravy.

Projektant: Kučeřík PROJEKT s.r.o.
IČ: 28293134

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005

Termín realizace: 04/2013 – 07/2013

Stavební náklady: 4 159 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU

Mapa



Původní stav



Dokončená stavba

