

**Název stavby:**

**II/408 Suchohrdly - Přímětice – I38  
(extravilány)**

**Stav před rekonstrukcí:**

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace – četné trhliny, olamování okrajů vozovky, vyjeté koleje, výtluky, plošné deformace.

**Nový stav:**

Jedná se o rekonstrukci silnice II/408 ve třech úsecích o celkové délce 5 072 m. Rekonstrukce spočívala v provedení výměny asfaltového krytu s celkovým zesílením konstrukce a sanací poruch, v jednom úseku byla provedena technologie recyklace za studena. Nová skladba vozovky je v jednotlivých stavbách proměnlivá v souladu s diagnostickým průzkumem.

Součástí stavby byla také oprava objízdných tras.

**Úsek 1:**

**křižovatka se sil. I/38 – Přímětice (stavba 1)**  
pasportní staničení sil.: km 62,865 – 64,867  
délka úseku: 2 002 m

**Úsek 2:**

**Přímětice – Kuchařovice (stavba 3)**  
pasportní staničení sil.: km 65,944 – 67,157  
délka úseku: 1 213 m  
pasportní staničení sil.: km 67,209 – 67,991  
délka úseku: 782 m

**Úsek 3:**

**Kuchařovice – Suchohrdly (stavba 5)**  
pasportní staničení sil.: 68,908 – 69,983  
délka úseku: 1075 m

**Projektant sil.:** Dosting spol. s r.o.  
IČ: 49969234

**Zhotovitel:** BERGER BOHEMIA a.s.  
IČO: 45357269

**Termín realizace:** 11/2013 – 06/2014

**Náklady stavby:** 26 758 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

