

Název stavby:

II/152 Želešice – protihlukový koberec

Původní stav:

Důvodem opravy předmětného úseku bylo vydání časově omezeného povolení Krajské hygienické stanice, které řešilo překročení limitu hluku v Želešicích.

Nový stav:

V rámci řešené stavby je provedena úprava krytu komunikace. Úprava se týká dvou úseků, kdy první z nich začíná na začátku obce směrem na Hajany (km 124,610) a končí před stávajícím mostem ev.č. 152-046 (km 125,053) a druhý začíná za stávajícím mostem ev.č. 152-048 (km 125,402) a končí v blízkosti budovy obecního úřadu (km 125,680). První úsek je dlouhý 443,00m a druhý 236,81m.

Rekonstrukce spočívala i ve výměně celé konstrukční skladby vozovky a to v předem vybraných místech diagnostikou stávající vozovky. Sanace vozovky je provedena včetně výměny podloží. Vozovka je stavebními pracemi rozšířena tak, aby šířka zpevněné části byla konstantně 6,50m. Základní příčný sklon vozovky bude 2,5% střešovitý. V obloucích jednostranný dle požadovaného sklonu do 4%.

Stávající asfaltové vrstvy jsou odfrézovány a nahrazeny vrstvami novými. Obrusná vrstva je tvořena protihlukovým asfaltovým betonem.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
IČO: 41601645

Termín realizace: 03/2014 – 12/2014

Náklady stavby: 8 165 tis. Kč

Zdroj financování: PROTIHLUKOVÁ
OPATŘENÍ

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

