

Název stavby:

III/0462 Drysice - Vyškov

Mapa

Stav před rekonstrukcí:

Stávající kryt vozovky již měl plně vyčerpanou životnost a vykazoval vážné poruchy – trhliny a deformace s mnoha vysprávkami výtluků, což mělo negativní vliv na bezpečnost provozu na silnici. V důsledku poruch byla značně snížena provozní způsobilost vozovky, která neodpovídala současné dopravní zátěži (souběh s dálnicí D46). Stav povrchu vozovky byl vyhodnocen jako havarijný.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice III/0462 v úseku mezi obcí Drysice a městem Vyškov při dodržení původních směrových i výškových poměrů nivelety. V rámci rekonstrukce byl odfrézován stávající kryt vozovky, provedeny lokální sanace poruch podkladu a opravy trhlin s využitím výztužné geomíře, následně položeni nových krytových vrstev a zřízení nepevněných krajnic. Součástí stavby bylo provedení nového vodorovného dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 5,081 km.

Šířkové uspořádání:	jízdní pruhy	3,50 m
	vodící proužek	0,25 m
	nezp. krajnice	0,75 m
Skladba vozovky:	ACO 11+	50 mm
	PS-E	0,40 kg/m ²
	ACL 16+	50 mm
	PS-E	0,40 kg/m ²

Projektant: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce s.r.o

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Termín realizace: 10/2015 - 05/2016

Náklady stavby: 34 801 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

