

Název stavby:

II/4254 Dubňany – Ratiškovice

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. Vozovka měla havarijní únosnost, vykazovala výrazné konstrukční poruchy, nedostatečnou tloušťku hutněných asfaltových vrstev a místy i nedostatečnou celkovou tloušťku konstrukce vozovky.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice III/4254 v úseku mezi obcemi Dubňany a Ratiškovice. Rekonstrukce spočívala v provedení recyklace za studena s přidáním pěnového asfaltu, položení ložné a obrusné vrstvy vozovky, pročištění příkopů, sanace propustky, úprava sjezdů včetně vodorovného dopravního značení. Celková délka rekonstrukce je 3,723 km.

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Termín realizace: 9/2016 - 11/2016

Náklady stavby: 19 072 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

