

Mapa

Název stavby:

II/396 Olbramovice obchvat

Stav před rekonstrukcí:

Stavebně technický stav vozovky a v daných úsecích byl v uspokojivém stavu vzhledem navrhované technologii. Vozovka vykazovala pouze mírné příčné a podélné nerovnosti. Byly sníženy protismykové vlastnosti a mírná ztráta asfaltového pojiva.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci extravilánového úseku silnice II/396 na obchvatu obce Olbramovice.

V rámci stavby byl proveden objekt:
SO 101 Komunikace

Nový úsek je proveden v původní šířce, i původních sklonových poměrech, nejčastěji se šířka komunikace pohybuje mezi 6,60 - 7,20 m. Na úsecích bylo provedeno jemné frézování nerovností, provedena sanace lokálních poruch a následně nanesen dvouvrstvý mikrokoberec EKZ.

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným spádem přes krajnici do stávajícího podélného příkupu a v úsecích podél obrub do stávajících uličních vpustí.

Skladba vozovky:

Jemné frézování (lokálně -50mm)

Dvouvrstvý mikrokoberec EKZ z modifikované emulze a kameniva frakce 4/8, spoj. postřík.

Lokální sanace, asf. beton ACO tl. 50mm.

Zhotovitel: SILSTAP – silniční stavební práce s.r.o.

Termín realizace: 08/2016 – 10/2016

Náklady stavby: 3 675 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

