

Název stavby:

Mapa

### III/37418 Boskovice, Chrudichromská ulice

#### Stav před rekonstrukcí:

Stávající silnice III/37418 v ulici Chrudichromská byla z hlediska konstrukce a šířkového uspořádání vozovky vzhledem k intenzitě dopravy již nedostačující. Tento fakt je způsobem také velkým rozvojem průmyslových areálů v této ulici v posledních letech. Frekvence dopravy se tím zvýšila a současně také potřeba dostupnosti i pro těžkou dopravu. Silnice měla značně nerovný povrch s celou řadou vyskytujících se poruch a její stav byl poznamenán provedením četných přeložek inženýrských sítí a nekvalitním podložím v převážné části trasy. Ulice byla také nedostatečně zajištěná pro bezpečnost pohybu chodců s ohledem na intenzitu provozu.

#### Nový stav:

Stavbou došlo k rekonstrukci komunikace v průmyslové části města Boskovice v kategorii MS2 19/8,5/50 a S 7,5/50 v pasportním staničení km 9,845 – 10,963. Směrové vedení je v trase stávající komunikace, v km 0,810 došlo k mírnému napřímení levostranného oblouku. Současně se rekonstruoval systém odvodnění a prodloužila trasa dešťové kanalizace. Odvodnění vozovky je zajištěno po km 0,450 odvodňovacími žlaby, od km 0,450 do UV. Odvodnění zemní pláň je zajištěno soustavou trativodů. V rámci stavby proběhla rekonstrukce propustku v km 0,280 a dvou autobusových zastávek. Byly provedeny přeložky tras sdělovacích kabelů a signalizace HZS.

#### Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton	ACO 11	50mm
Postřík spojovací emulzí	PSE	
Asfaltový beton	ACL 22	60mm
Postřík spojovací emulzí	PSE	
Asfaltový beton	ACP 22	80mm
Postřík infiltrační emulzí	PS-I	
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	180mm
Štěrkoдрť	ŠD	150mm
	CELKEM	520mm

Délka úseku: 1,1175 km

**Projektant:** Silniční projekt spol. s r. o.  
**Zhotovitel:** PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o..

**Termín realizace:** 05/2015 - 12/2015

**Náklady stavby:** 40 265 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EU



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

