

Název stavby:

Mapa

III/0509 Dobročkovice most 0509-1

Stav před rekonstrukcí:

Stávající most o jednom poli byl ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a neměl dostatečnou zatížitelnost. Jeho nosnou konstrukci tvořily zabetonované válcované nosníky s železobetonovou deskou. S ohledem na stav spodní stavby a NK, bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové.



Nový stav:

Rekonstrukce mostního objektu spočívala v jeho demolici, následným založením a výstavbou spodní stavby na pilotech, výrobou a osazením ocelové mostní konstrukce s položením nových konstrukčních vrstev navazujících úseků komunikace. Pro zajištění provozu po dobu výstavby bylo zřízeno provizorní přemostění v blízkosti objektu.

Stav před rekonstrukcí



Projektant: D-projekt, Ing. Jan Pracný

Zhotovitel: FIRESTA – FIŠER, Rekonstrukce, stavby, a.s.

Termín realizace: 6/2015 - 9/2015

Náklady stavby: 7 553 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Stav po rekonstrukci

