

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II.

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce silnice III/49914 Javorník – Vápenky, I.úsek, SO 101 byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace zejména v krajích vozovky.

Nový stav:

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího krytu silnice III/49914 za obcí Javorník směrem do obce Suchovské Mlýny. Bylo provedeno zesílení krytu vozovky ve stávajících šířkách. V místech rozpadlých a neúnosných krajů, byly provedeny sanace (nová konstrukce). Stávající příkopy byly reprofilovány. Dále byly provedeny na části úseku obruby a položeno betonové svodidlo.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,609 km.

Projektant: Viadesigne s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Termín realizace: 3/2015 - 7/2015

Náklady stavby: 27 382 tis. Kč

Zdroj financování: JMK, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

