

Název stavby:

III/4245 Kostická váha - Kostice

Stav před rekonstrukcí:

Stavba se nachází na silnici III. třídy č. 4245. Úprava byla vyvolaná nutností řešit poškození a opotřebení stávajícího krytu komunikace, který vykazoval deformace, vyjeté koleje, poruchy krytu a příčné trhliny. Na komunikaci se nachází silniční nadjezd přes dálnici D2 a jeden úroňový železniční přejezd. Upravovaný úsek komunikace III/4245 začíná u křižovatky se silnicí II/425 a konec úseku je v křižovatce se silnicí II/424. Při úpravě nebudou upravovány výškové a šířkové parametry komunikace. Stávající šířka: 6,0 – 10,75 m

Nový stav:

Staničení: 0,000 – 4,266 km
Délka stavby: 4 266, 00 m

Konstrukce komunikace-extravilán:

Asfaltový beton ohrubný ACO 11+	40 mm
Spojovací postřík	0,2 kg/m ²
Asfaltový beton ložný ACP 16+	60 mm
Infiltrační postřík	0,5 kg/m ²
Recyklace za studena na místě	200 mm

Konstrukce komunikace-intravilán:

Asfaltový beton ohrubný ACO 11+	50 mm
Spojovací postřík	0,5 kg/m ²

Popis stavby:

Předmětem díla byla oprava silnice III/4245 v délce 4 266 m. V extravilánu byla stavba řešena jako obousměrná dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace se šířkou jízdního pruhu 3,05 až 3,23 m o celkové šířce vozovky 6,1 až 6,45 m. V intravilánu se šířka komunikace pohybuje v rozmezí 6,10 až 10,75 m. Část komunikace byla řešena výměnou krytu se zachováním nivelety a část recyklací za studena na místě. Provedeno bylo nové vodorovné značení v barvě, výměna obrub, pročištění příkop a úprava krajnic. Plocha vozovky je 27 483,00 m².

Projektant: Viadesigne s.r.o. Břeclav

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín realizace: 09/2015 – 11/2015

Náklady stavby: 33 524 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

