

Mapa

Název stavby:

**III/3629 Křtěnov 1. Stavba Křtěnov - Olešnice**

**Stav před rekonstrukcí:**

Úsek silnice III/3629 byl z hlediska jak šířkového uspořádání, tak kvality povrchu nevyhovující. Šířka komunikace byla proměnná 5,85 – 6,92m, povrch silně poškozený s trhlinami, příčný sklon proměnný neurčitý, okraje vozovky propadlé bez krajnic, odvodňovacích prvků. Do vozovky také zasahovaly kořeny stromů lemující silnici.



**Nový stav:**

Jedná se o I. etapu stavby „III/3629 Křtěnov – průtah a most 3629-1“. 1. Etapa řešila rekonstrukci silnice III/3629 v extravilánu mezi městem Olešnice a obcí Křtěnov dl. 458 m. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/50 s rozšířením a směrovou úpravou s kompletní výměnou konstrukce vozovky. Součástí rekonstrukce komunikace bylo zřízení hospodářských sjezdů, odvodnění komunikace, zpevnění krajnic, zřízení dešťové kanalizace (stoka B a C) zaústěné do stávajícího propustku v km 0,462 včetně zapravení komunikace po zásahu v km 0,458 – 0,462, přeložka vodovodu, sdělovacích kabelů, VTL plynovodu a vegetačních úprav. Rekonstrukce probíhala ve spolupráci s obcí Křtěnov, která zajišťovala dešťové svody, veřejné osvětlení a výstavbu chodníku.

Stav před rekonstrukcí



**Konstrukce vozovky:**

Asfaltový beton	ACO 11+	40mm
Postřík spojovací emulzí s m. asf.	PS-E	
Obalované kamenivo	ACP 16+	110mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK II	200mm
Štěrkodrt'	ŠD	220mm
	CELKEM	220mm

**Silnice III/3629 Křtěnov - Olešnice**

Staničení km 0,641 – 1,099  
Délka úseku: 0,458 km

**Projektant:** Dosting spol. s r.o.  
**Zhotovitel:** Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.  
**Termín realizace:** 05/2015 – 04/2016  
**Náklady stavby:** 14 968 tis. Kč  
**Zdroj financování:** SFDI, IF SÚS JMK

Stav po rekonstrukci

