

Název stavby:

III/37931, III/37932 Královopolské Vážany - průtah

Stav před rekonstrukcí:

Stavba se nachází v městě Rousínov, v místní části Královopolské Vážany. Stávající konstrukce vozovky byla porušena od provádění splaškové kanalizace, která byla prováděna v místní části v roce 2008. Rekonstrukce proběhla na těchto stavebních objektech:

SO 101.3 III/37931 Královopolské Vážany – průtah, 1. část

SO 401 Přeložka VO ve staničení km 0,542 až km 0,611

SO 402 Přeložka Místního rozhlasu ve staničení km 0,542 až km 0,611

Nový stav:

Staničení km 0,506 – 0,833

Délka úseku 327 m

V rámci opravy byla odstraněna celá stávající vozovka a poté byly provedeny nové konstrukční vrstvy, včetně výměny obrub a zřízení 1 parkovacího stání. Součástí stavby byla obnova dešťové kanalizace, doplnění uličních vpustí, přeložka místního rozhlasu a 2 ks sloupů veřejného osvětlení.

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton	ACO 11+ 40 mm
Postřík spoj. emulzí	0,5 kg/m ²
Asfaltový beton	ACP 16+ 60 mm
Postřík spoj. emulzí	0,5 kg/m ²
Postřík infilt. emulzí	0,5 kg/m ²
Stmelená recykl. směs	RS 0/32 CA 150 mm
Štěrkodrť	ŠD 150 mm

Projektant: VUT v Brně, fakulta stavební
Ing. Martin Smělý

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Termín realizace: 11/2014 – 06/2015

Náklady stavby: 5 255 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

