

Název stavby:

II/398 Podmyče – Šafov

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav rekonstruované komunikace. V rekonstruovaném úseku vykazoval povrch vozovky plošné deformace a poruchy, některé z propustků byly ve značně nevyhovujícím stavu.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci sil. II/398 v extravilánovém úseku od křižovatky se sil. III/39815 u obce Podmyče po obec Šafov v délce 4391 m (SO 101) v km 53,110 – 57,501, včetně krátkého úseku v intravilánu obce Šafov dále pak silnice II/409 v extravilánovém úseku mezi obcemi Šafov a Stálky v délce 964 m (SO 102) v km 112,365 – 113,329.

Součástí stavby bylo také provedení úpravy objízdné trasy – sil III/39818.

Technologie:

Sil. II/398 (SO 101) – ohrusná vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm, PMH tl. 100 mm, vč. rekonstrukce 6 propustků, krajnic ze ŠD, reprofílce příkopů.

Sil. II/409 (SO 102) - ohrusná vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm, vč. provedení krajnic ze ŠD a reprofílce příkopů.

Sil. III/39818 – ACO 11+ tl. 40 mm, ACL 16+ 50mm.

Projektant: Linio Plan s.r.o.

IČO: 27738809

Zhotovitel: Porr a.s., odštěpný závod – Morava

IČO: 43005560

Termín realizace: 8/2015 - 9/2015

Náklady stavby: 30 199 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

