

Název stavby:

II/387 Štěpánovice průtah

Stav před rekonstrukcí:

Zájmovou oblast tvoří průtah sil. II/387 částí intravilánu obce Štěpánovice. Zájmové území je v podstatě rovinnaté. Stávající vozovka má asfaltový povrch, kde jsou patrné četné poruchy – trhliny, síťové trhliny, propadlá místa po opravách inženýrských sítí apod.

Nový stav:

V nedávné době zrekonstruovaný chodník po pravé straně průtahu zůstane zachován. Směrové vedení trasy se nemění. Celková délka úprav na sil. II/387 činí 682 m. V rámci stavby budou na křižovatkách s místními komunikacemi upraveny poloměry výjezdových oblouků. Autobusová zastávka ve směru od Tišnova se posune zpět o cca 6m, zálivy při silnici budou situovány tak, že mezi nimi vznikne prostor pro přechod pro pěší o šířce 4m. Záliv pro zastávku v opačném směru zůstane zachován ve stávajících parametrech. V km cca 26,350 (plocha před obchodem) bude doprava usměrněna dopravním ostrůvkem. Nově navržený přechod pro pěší o šířce 4,00 m bude upraven bezbariérově pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: IKA Brno s.r.o.

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.

Termín realizace: 9/2015 - 11/2015

Náklady stavby: 8 181 tis.Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK