

Název stavby:

II/431 Svatobořice-Mistřín-Dubňany

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné i mozaikové trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice II/431 v extravilánu mezi obcemi Svatobořice-Mistřín a Dubňany. V rámci rekonstrukce bylo provedeno vyfrézování stávajících krytových vrstev, lokální sanace krajů, opravy trhlin, položení nových krytových vrstev a zřízení krajnice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 5,213 km.

Projektant: Projekce DS s.r.o

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termín realizace: 6/2015 - 7/2015

Náklady stavby: 22 175 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

