

Název stavby:

III/4179 Tvarožná průtah

Stav před rekonstrukcí:

Silnice se nachází v jižní části obce Tvarožná. Předmětný úsek začíná stykovou křižovatkou se silnicí III/3839 a končí u kostela. Celková délka úpravy bude 455m. Silnice je v havarijním stavu, oprava silnice kladně ovlivní vliv na životní prostředí.

Nový stav:

V rámci stavby dojde k rekonstrukci vozovky včetně obrubníků, dále dojde k rekonstrukci chodníků a vjezdů, vybudován bude i nový chodník pod hřbitovem. V souvislosti se stavbou bude také zřízena nová dešťová kanalizace v km cca 0,030 – 0,201. V celém úseku budou zřízeny nové dešťové vpusti. Vytvořeno bude 20 parkovacích stání včetně jednoho stání O3 (ZTP). Jejich výstavba a rozšíření vozovky v zatáčkách si vyžádá přeložky sdělovacích kabelů O2 a také kabelů NN. Dále také ochranu kabelu VO v místě podélných stání vlevo v km 0,050 – 0,202. Samozřejmou součástí stavby je rovněž úprava napojení na místní komunikace.

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant:	Ing. Svatopluk Holotík
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Termín realizace:	8/2015 - 11/2015
Náklady stavby:	11 952 tis. Kč
Zdroj financování:	SFDI, IF SÚS JMK